

## BEHEERSCONTRACT

a. De gemeente Purmerend, ingevolge een aanwijzing ex artikel 78, lid 2 van de gemeentewet in dezen vertegenwoordigd door ir. J. van Zoest, zulks ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders de dato 2 januari 1989, hierna te noemen de gemeente

en

b. Naam:.....  
adres:.....  
naam woonboot:.....  
registratienummer:.....  
hierna te noemen de eigenaar

in aanmerking nemende, dat

- de woonboten liggende aan de Wheredijk zullen worden aangesloten op de gemeentelijke riolering door middel van een pompinstallatie aan boord en met een flexibele aansluiting op een rioolpersleiding achter de oeverlijn naar het vrijvervalriool;
- de eerste aanleg op kosten van de gemeente zal geschieden;

komen overeen:

1. dat de eigenaar van de gemeente zal ontvangen een in goede staat werkend en volledig functionerend rioleringsysteem bestaand uit:
  - a. pomp, type Jung Compli UAK 15/2 S1 E met toebehoren;
  - b. rioleringsysteem in de woonboot met toebehoren;
  - c. een tekening waarop staan aangegeven de walaansluiting en de beheersgrens;
2. dat op de wal vanaf de beheersgrens de aansluiting op het rioolstelsel in eigendom, beheer en eigendom is bij de gemeente;
3. dat het rioleringsysteem op de boot inclusief de pompunit en de walaansluiting tot de beheersgrens in eigendom, beheer en onderhoud is bij de eigenaar;
4. dat alle kosten voortvloeiende uit het gestelde onder punt 2 nimmer verhaald kunnen worden op de eigenaar;

5. dat alle kosten voortvloeiende uit het gestelde onder punt 3 nimmer verhaald kunnen worden op de gemeente;
6. dat de gemeente na de oplevering c.q. overdracht van de installatie, zolang geen wijziging plaatsvindt in de op het tijdstip van ondertekenen van de overeenkomst ingenomen ligplaats, zich gedurende 1 jaar, bij normaal gebruik, garant stelt voor het deugdelijk en veilig functioneren van het leidingsstelsel, de toestellenaansluitingen en de elektrische voorzieningen ten behoeve van de pompinstallatie en het verwarmingselement, alsmede een probleemloze en technisch gesproken storingsvrije werking van de pompinstallatie (de voorschriften van de pompleverancier dienen in acht te worden genomen);
7. dat gedurende de periode zoals genoemd onder punt 6 de gemeente op eerste aanzegging gebreken zal doen herstellen, geheel voor haar rekening zowel wat betreft de materiaalkosten als de kosten voor de te verrichten arbeid;
8. dat voor de aanleg van de onder punt 1 genoemde aansluiting, de eigenaar een éénmalige bijdrage van f 426,60 inclusief B.T.W. in de kosten betaalt binnen 30 dagen na de oplevering van de installatie.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Purmerend,

d.d.....

de gemeente:

de eigenaar:

## UITVOERINGS-OVEREENKOMST

Ondergetekende, .....eigenaar/bewoner  
van de woonboot.....  
registratienummer.....  
gelegen aan de Wheredijk nr .....te Purmerend,  
bevestigt hiermede toestemming te verlenen aan de aannemer,  
waaraan de gemeente Purmerend de werkzaamheden opgedragen heeft,  
om zijn/haar woonboot te voorzien van een pompunit,  
inclusief leidingen en elektrische installatie.  
De gehele installatie zal na oplevering en goedkeuring in  
eigendom en beheer komen van de eigenaar/bewoner (overeenkomstig  
het bijbehorende beheerscontract).  
Bij de aansluiting van de woonboot op de riolering zijn de  
onderstaande uitgangspunten van toepassing.

In overleg zullen de volgende afvoerpunten aangesloten worden op  
de pompunit:

- toilet
- wasmachine
- keuken
- douche/bad
- wasbak
- vaatwasmachine
- 
- 

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

1. Materiaal van de te leggen leidingen PVC klasse 41.  
Nieuwe leidingen die in het zicht komen worden in principe  
niet verder afgewerkt of weggewerkt.
2. Het rioleringssysteem in de woonboot zal zo veel mogelijk  
verzameld worden en aangesloten op de pompunit.
3. Leidingen spannings/trillingsvrij installeren. Aansluitingen  
op de pompunit voorzien van kunststof overgangsstukken.
4. Pompunit plaatsen met vrije ruimte rondom voor inspectie.
5. Pompunit trillingsvrij plaatsen op een rubbermat.
6. De perszijde van de pompunit voorzien van een terugslagklep en  
een afsluiter.
7. Het rioleringssysteem aansluiten op een ont- en beluchtungs-  
leiding van voldoende afmeting.

8. Indien mogelijk noodoverstort realiseren via de bestaande beer, anders via een doorvoer in de bovenbouw (min. 40 cm boven de waterlijn).
9. Indien geen noodoverstort mogelijk is dan een handvleugelpomp aanbrengen.
10. Persleiding via een waterdichte doorvoer in de bovenbouw naar buiten (min. 40 cm boven de waterlijn) brengen.
11. Flexibele persleiding met een diameter van inwendig 32 mm buiten de boot voorzien van een warmtelint en isolatie met kunststof beschermslang.
12. Persleiding met koppeling tot in de aansluitput op de wal, inclusief de terugslagklep, wordt eigendom van de woonbootbewoner.
13. Pompunit aansluiten via een spatdichte CEE-form wandcontactdoos 220 V.
14. Indien noodzakelijk de elektrische installatie ten behoeve van de pompunit uitbreiden met een extra groep.
15. Plaats schakelkast in overleg met de bewoner (voorkeur bij/of in de meterkast) bepalen en voorzien van een alarmzoemer en een urenteller.
16. Indien nodig verlichtingspunt aanbrengen (60 Watt) nabij pompunit (schakelaar nabij het toegangsluik).
17. Bouwkundige voorzieningen zullen tot het meest noodzakelijke beperkt worden. Eventuele beschadigingen zullen hersteld worden.
18. Het werk zodanig uitvoeren dat de overlast tot een minimum beperkt wordt.
19. Alles wordt bezemschoon opgeleverd.
20. Afvoeren door beren die komen te vervallen, zullen aan de bovenzijde worden afgesloten.
21. Bij stalen boten worden gekoppelde doorvoeren waterdicht afgesloten.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nader overeengekomen

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

De eigenaar/bewoner stelt het gebruik van water en electra ter beschikking.

Aldus opgemaakt in duplo en getekend,  
d.d.....1989 te Purmerend

Met deze uitvoeringsovereenkomst voor de te verrichten werkzaamheden gaat ondergetekende akkoord:

Woonbooteigenaar/bewoner:.....

Opzichter gemeente Purmerend:.....

-----  
Oplevering:

De op deze uitvoeringsovereenkomst vermelde werkzaamheden zijn akkoord bevonden.

Woonboot eigenaar/bewoner:.....

Opzichter gemeente Purmerend:.....